

Valores em R\$/m<sup>2</sup>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Materialis	583	626,93	600,4	418,84
Mão de Obra	682,39	571,82	537,88	465,11
Desp. Administr.	209,34	55,66	50,08	51,91
Equipamentos	5,46	5,28	5,54	2,76
<b>Total</b>	<b>1480,19</b>	<b>1259,69</b>	<b>1193,9</b>	<b>938,62</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Materialis	626,59	603,45	539,67	532,08
Mão de Obra	926,34	819,93	735,74	707,1
Desp. Administr.	196,55	235,69	108,74	89,99
Equipamentos	0,38	0,07	7,42	7,07
<b>Total</b>	<b>1750,28</b>	<b>1659,14</b>	<b>1391,57</b>	<b>1336,24</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Materialis	891,33	746,9	746,07
Mão de Obra	1005,45	779,41	875,3
Desp. Administr.	185,82	128,21	111,22
Equipamentos	0,47	7	10,61
<b>Total</b>	<b>2083,07</b>	<b>1661,52</b>	<b>1743,2</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Materialis	612,53	515,7	697,69
Mão de Obra	819,36	740,65	986,59
Desp. Administr.	145,68	115,02	129,02
Equipamentos	12,53	7,95	12,31
<b>Total</b>	<b>1590,1</b>	<b>1379,32</b>	<b>1825,61</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Materialis	699,48	606,99	818,07
Mão de Obra	827,23	761,79	1015,25
Desp. Administr.	145,7	115,02	129,01
Equipamentos	12,53	8,01	12,22
<b>Total</b>	<b>1684,94</b>	<b>1491,81</b>	<b>1974,55</b>

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Materialis	509,53	338,07
Mão de Obra	879,52	412,09
Desp. Administr.	0	0
Equipamentos	6,95	2,93
<b>Total</b>	<b>1396</b>	<b>753,09</b>

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Materialis	39,39%	49,77%	50,30%	44,63%
Mão de Obra	46,10%	45,39%	45,05%	49,55%
Desp. Administr.	14,14%	4,42%	4,19%	5,53%
Equipamentos	0,37%	0,42%	0,46%	0,29%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Materialis	35,80%	36,37%	38,79%	39,82%
Mão de Obra	52,95%	49,42%	52,87%	52,92%
Desp. Administr.	11,23%	14,21%	7,81%	6,73%
Equipamentos	0,02%	0,00%	0,53%	0,53%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Materialis	42,79%	44,95%	42,80%
Mão de Obra	48,27%	46,91%	50,21%
Desp. Administr.	8,92%	7,72%	6,38%
Equipamentos	0,02%	0,42%	0,61%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Materialis	38,52%	37,38%	38,22%
Mão de Obra	51,53%	53,70%	54,04%
Desp. Administr.	9,16%	8,34%	7,07%
Equipamentos	0,79%	0,58%	0,67%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Materialis	41,51%	40,69%	41,43%
Mão de Obra	49,10%	51,06%	51,42%
Desp. Administr.	8,65%	7,71%	6,53%
Equipamentos	0,74%	0,54%	0,62%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Materialis	36,50%	44,89%
Mão de Obra	63,00%	54,72%
Desp. Administr.	0,00%	0,00%
Equipamentos	0,50%	0,39%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>